

Du 18/08/2025 au
05/08/2025

CAHIER DES CHARGES - Mission

Sécurisation des postes avec
mise en place de goulottes

1^{ère} année

Laureen RUELLE
MFR DE SAINT EGREVE

SOMMAIRE

1. Cahier des charges – Expression des besoins	2
1.1. Descriptif de l'existant	2
1.2. Besoin	2
1.3. Contraintes	2
1.3.1 Temps	2
1.3.2 Juridique	2
1.3.3 Budget	2
1.3.4. Organisation	3
1.3.5. Sécurité	3
2. Analyse	4
2.1. Descriptif de la solution	4
2.2. Etude de l'impact sur le SI existant	4
2.2.1. Sécurité	4
2.2.2. Performance	4
2.2.3 Juridique	4
2.2.4 Ergonomie	4
2.4. Prévision de tests	4
2.5. Déploiement	5
2.1.2 Procédure	5
3. Bilan	6
Annexe – Procédure : Sécurisation des postes avec mise en place de goulottes	7

1. Cahier des charges – Expression des besoins

1.1. Descriptif de l'existant

L'entreprise dispose de plusieurs postes informatiques installés dans des bureaux administratifs et de direction.

Constats réalisés :

- Câbles d'alimentation apparents
- Câbles réseau (RJ45) visibles et non protégés
- Multiprises au sol
- Risque de chute pour les utilisateurs
- Risque de débranchement accidentel
- Risque d'endommagement du matériel
- Installation peu esthétique

Les câbles circulent librement le long des murs et sous les bureaux sans protection adaptée.

1.2. Besoin

Mette en place une sécurisation physique des postes informatiques par :

- Installation de goulottes murales PVC
- Organisation des câbles (électrique + réseau)
- Séparation courant fort / courant faible
- Fixation sécurisée et durable
- Amélioration esthétique des installations

Avec pour objectif : réduire les risques physiques et sécuriser l'infrastructure.

1.3. Contraintes

1.3.1 Temps

- Installation progressive par bureau
- Durée estimée : 2 jours

1.3.2 Juridique

Pas de contraintes juridiques

1.3.3 Budget

Budget à prendre en compte pour :

- Achat de goulottes PVC
- Accessoires : angles, jonctions, fixations

1.3.4. Organisation

Pas de contraintes d'organisation, je suis seule à réaliser cette mission.

1.3.5. Sécurité

Ne pas se blesser pendant le coupage de goulotte et aussi pendant l'installation.

2. Analyse

2.1. Descriptif de la solution

Cache-câbles au sol

- Câbles traversant sur le sol
- Mise en place sur des passages les moins utilisées
- Choix de goulottes avec formes arrondies afin d'éviter des risques d'accident

2.2. Etude de l'impact sur le SI existant

2.2.1. Sécurité

- Réduction des risques de coupure réseau
- Protection des câbles contre détérioration
- Diminution des risques électriques

2.2.2. Performance

- Amélioration de la stabilité des connexions
- Aucun impact négatif sur le réseau

2.2.3 Juridique

- Mise en conformité avec les règles de sécurité
- Réduction du risque d'accident du travail

2.2.4 Ergonomie

- Environnement de travail plus propre
- Meilleure organisation des espaces

2.4. Prévision de tests

Après l'installation des tests seront effectués pour :

- La vérification de la fixation et de conformité

2.5. Déploiement

2.1.2 Procédure

- Repérage du parcours : Identifier les zones de passage des câbles réseau et électriques et prises de mesures
- Préparation du matériel : goulottes et scotch double face
- Coupage des goulottes
- Fixation des goulottes le long des murs et au sol. (Goulottes arrondies choisies pour le sol car plus sécuritaire)
- Installation des coudes et angles pour contourner les obstacles.
- Câblage :
 - Passage des câbles dans les goulottes.
 - Fermeture avec couvercles clipsables.
- Nettoyage et validation

3. Bilan

L'installation des goulottes a permis de sécuriser et d'organiser le câblage. De plus les postes sont désormais propres, faciles à maintenir et sécurisés.

Annexe – Procédure : Sécurisation des postes avec mise en place de goulottes

Etape 1 : Après repérage des postes qui ont besoin d'une installation de goulottes et prendre les mesures nécessaires.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Date	Responsable	Date de fin	Q/c	P/c	Durée (en heure)	Thématique	Actions prises	Commentaires
18/07/2025	LR	01/08/2025	O	3	0,25	Support Téléphonique	Finaliser l'installation du standard - 1ère partie réalisée (suppression des fils inutiles restes à cacher les fils avec goulottes)	Mesures prises par LR (21/07/2025) commande de la goulotte effectuée auprès de Philippe S. le 22/07/2025

Capture d'écran – Fichier Excel Plan d'Action



Photos prises lors des mesures nécessaires de la goulotte - le 21/07/2025

Etape 2 : Commander les goulottes

Choisir les goulottes appropriées : une goulotte de type rectangulaire pour aller contre le mur et des goulottes avec un arrondi pour pouvoir marcher dessus sans danger.

Commande effectuée le 24/07/2025



Matériaux pour l'industrie, les collectivités et le BTP
www.cros.com - contact@cros.com

Date	N°fournisseur	N° commande	Folio
24/07/2025	400020	CR00143425/A	1 / 1

Notre numéro de compte: 22850
Commande: STANDARD
Envoi: Internet / PS
Livraison demandée: semaine 31/2025 (29/07)

BON DE COMMANDE[illegible]

Etape 3 : Installation des goulottes

- Couper les goulottes à la bonne longueur,
- Installer du scotch double face,



Photos prises lors de la mise en place - le 05/08/2025



Photos prises lors de la mise en place - le 05/08/2025

Etape 4 : Tests effectués

Tests de solidité et conformité effectués